

## PROCEDURE PRIVATE PER FORNITURA IN OPERA DELLA TENDOSTRUTTURA E DELLA PISTA DEL GHIACCIO DELLA "TEMPORARY ICE HOCKEY ARENA"

### QUESITI E CHIARIMENTI

#### QUESITO N. 1

In riferimento alla procedura in oggetto si richiede formalmente la messa a disposizione della documentazione tecnica contenente i valori necessari alla determinazione dei carichi climatici previsti dalla normativa vigente (carico neve e carico vento), indispensabili per la corretta elaborazione dell'offerta tecnica.

Si rappresenta che, all'interno dello Studio di Fattibilità messo a disposizione da FFM sub Allegato X, non ci risultano reperibili i dati tecnici utili alla definizione dei suddetti parametri progettuali.

Al fine di garantire la piena conformità dell'offerta e la corretta predisposizione degli elaborati richiesti, si chiede pertanto di voler fornire o indicare il documento tecnico di riferimento contenente tali valori.

#### CHIARIMENTO N. 1

Si indicano di seguito i dati richiesti, che il concorrente dovrà verificare a sua cura, ricordando altresì che l'affidamento della fornitura in opera ricomprende anche le attività di progettazione della tendostruttura ad opera di professionista abilitato, come specificato dalla documentazione di gara.

- Carico neve 120 kg/mq;
- Carichi appesi per impianti vari: minimo 1.000 kg ad arcata se con passo 5 metri;
- Vento 25 m/sec;
- Normativa di riferimento: NTC 2018;
- La zona geografica è nota.